



KÄLTE-KLIMA 24

Klimatisierung Ihrer Büroräume

> 7 Räume

> 300 m²

34.100€



Kälte-Klima24 GmbH * Siemensstraße 23 * 25462 Rellingen

Ihr Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefonnummer:

Kundennummer:

Ansprechpartner:

Telefonnummer:

Angebot

Projektbezeichnung: Klimatisierung Ihrer Büroräume

Projektadresse:

Bestellnummer:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns noch einmal für Ihre Anfrage und möchten Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten:

Netz/ Stromanschluss erfolgt durch Auftraggeber

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
1.		Titel Außeneinheit		
1.1	1,00 Stück	Außengerät Fabrikat: DAIKIN Typ: RKXYQ8T / VRV-i zur Innenaufstellung bestehend aus RDXYQ8T und RKXYQ8T		
1.2	2,00 Stück	Installation pro Außeneinheit		
		Bodenmontage		
		<i>Hinweis: 2 Außengerät Installation, weil dieses Sondergerät aus 2 Komponenten besteht.</i>		
		Summe 1. Titel Außeneinheit		
2.		Titel Innengeräte		
2.1	3,00 Stück	Euroraster-Kassettengerät 2,2 kW Fabrikat: DAIKIN Typ: FXQ20A		
2.2	1,00 Stück	Euroraster-Kassettengerät 2,8 kW Fabrikat: DAIKIN Typ: FXQ25A		

Angebot

Seite: 2 von 3

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
<hr/>				
Übertrag				
2.3	1,00 Stück	Euroraster-Kassettengerät 3,2 kW Fabrikat: Daikin Typ: FXZQ32A		
2.4	2,00 Stück	Euroraster-Kassettengerät 4,5 kW Fabrikat: DAIKIN Typ: FXZQ40A		
2.5	1,00 Stück	Euroraster-Kassettengerät 5,6 kW Fabrikat: DAIKIN Typ: FXZQ50A		
2.6	8,00 Stück	Geräteblende Fabrikat: DAIKIN Typ: BYFQ60CW		
2.7	8,00 Stück	Installation pro Inneneinheit Deckenmontage		
2.8	2,00 Stück	Kabel-Fernbedienung Fabrikat: DAIKIN Typ: BRCH519W7 / Farbe weiß		

Summe 2. Titel Innengeräte

3. Titel Rohrleitungsbau

- Wir bieten ausschließlich Kälterohrleitungen zugelassen nach DIN EN 12735-1 an. -

3.1	27,00 m	Klimarohr weiß isoliert Rohr 6x1 mm
3.2	39,00 m	Klimarohr weiß isoliert Rohr 10x1 mm
3.3	32,00 m	Klimarohr weiß isoliert Rohr 12x1 mm
3.4	25,00 m	Klimarohr weiß isoliert Rohr 16x1 mm
3.5	15,00 m	Klimarohr weiß isoliert Rohr 18x1 mm

Folgendes Verlegerohr wird als Stangenware geliefert und verbaut.

3.6	5,00 m	Klimarohr Rohr 22x1 mm hart in Stangen von 5 m
-----	--------	--

3.7. Sonstiges Zubehör Rohrleitungsbau

3.7.1	6,00 Stück	Kältemittelverteiler Typ 20T
3.7.2	1,00 Stück	Kältemittelverteiler Typ 29T

Summe 3.7. Sonstiges Zubehör Rohrleitungsbau

Angebot

Seite: 3 von 3

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
Übertrag				
3.8.		Tauwasserleitungen.		
3.8.1	36,00 m	TAUWASSERLEITUNG		
		Summe 3.8. Titel Rohrleitung		
		Summe 3. Titel Rohrleitungsbau		
4.		Titel Elektromontage		
		Strom- und Kommunikationsleitungen		
		vom Innen- zum Außengerät.		
4.1	77,00 m	Mantelleitung, NYM-J, 3x2,5 mm ²		
4.2	77,00 m	Steuerleitung, LIYCY, 2x2x0,75 mm ²		
		Energieversorgung von der Stromquelle zum Außengerät		
		Summe 4. Titel Elektromontage		
5.		Titel Inbetriebnahme		
5.1	1,00 Stück	Inbetriebnahme Klimaaußengerät		
5.2	8,00 Stück	Inbetriebnahme Klimainnengerät		
5.3	1,00 Stück	Dokumentation Außengerät		
5.4	8,00 Stück	Dokumentation Innengeräte		
		Summe 5. Titel Inbetriebnahme		
Nettosumme				34.133,91
Umsatzsteuer				19 % 6.485,44
Gesamtsumme				40.619,35



RDXYQ-T

VRV IV-Wärmepumpe für Inneneinbau



RKXYQ-T

VRV IV-Wärmepumpe für Inneneinbau



Produkt Informationen



BRC1H519W7

Anwenderfreundliche Fernbedienung im Premium-Design



BYFQ60CW

Zierblende



FXZQ-A

Völlig flache Kassette





